



Условные обозначения:

- Устройство проезжей части
- Устройство тротуаров
- Устройство обочин "из ФАМа"
- Озеленение
- Установка БР 100.60.20
- Установка БР 100.45.18
- Установка БР 100.30.18
- Установка БР 100.30.15
- Установка БР 100.20.8
- Люк чугунный тип Т
- Люк чугунный тип ДБ2
- Устройство ограждений, перил

Устроитсво:

Проезжей части, съездов:	9583м <sup>2</sup>
Тротуаров:	2614м <sup>2</sup>
Обочин "из ФАМа":	56м <sup>2</sup>
Воротного камня:	2093м
БР 100.60.20 -	7м
БР 100.45.18 -	543м
БР 100.30.18 -	633м
БР 100.30.15 -	299м
БР 100.20.8 -	611м
Люков:	37шт
тип Т -	28шт
тип ДБ2 -	9шт
Тротуарных ограждений:	275,476м
Обратный монтаж ограждений:	3м
Перил:	6м

Примечание:

1. (1 секция огр. - 2,258 м): 122 секции

Инв. № подл. Подпись и дата. Изм. №. Лист №. Подпись и дата.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Первомайском А.О. города Мурманска					
Изм.	Код. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Н. контр.					
Схема работ по устройству ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома № 36 А по ул. Шевченко)				Стация	Лист
				2	Листов
				ММУ "УДХ" г. Мурманск 2022г.	