



Инв. № подл. Подпись и дата. Инв. № губл. Инв. № дубл. Подп. и дата.

**Условные обозначения:**

- Устройство проезжей части
- Устройство тротуаров
- Озеленение
- Установка БР 100.30.18
- Установка БР 100.30.15
- Установка БР 100.20.8
- Люк чугунный тип Т
- Люк чугунный тип ДБ2
- Устройство ограждения

**Монтаж:**

Проезжей части: 8185 м<sup>2</sup>  
 Тротуаров: 663,5 м<sup>2</sup>  
 Щебеночное основание:  
 проезжей части 15 см - 18,5+40+36 = 94,5 м<sup>2</sup>  
 Бортового камня: 567,5 м  
 БР 100.30.18 - 524,5 м  
 БР 100.20.8 - 43 м  
 Люков: 80 шт.  
 тип Т - 72 шт.  
 тип ДБ2 - 8 шт.  
 Антипарковочные столбики: 41 шт.  
 Обратный монтаж ограждений: 10,75 м (5 секций)  
 Озеленение: 112 м<sup>2</sup>

**Примечание:**

1. Устройство корыта пр/части: 58,5\*0,32+36\*0,12 = 23,04 м<sup>3</sup>

					Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Октябрьском А.О. города Мурманска				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Схема работ по устройству ул. Профсоюзов	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							2		
Н. контр.							ММБУ "УДХ" г. Мурманск 2022г.		